業務内容書（古河市役所総和庁舎自家用電気工作物保守点検業務）

１．業務対象施設　古河市役所　総和庁舎
｛本庁舎・第二庁舎・第三庁舎・ふるさと館・中央公民館｝

２．対象設備概要
供給場所　受電設備　非常用予備発電装置　備考
本庁舎
第二庁舎
中央公民館

電圧　6600V
容量　1,110kvA
電圧　417kw

電圧　200V
容量　24kvA

一つの受電で本庁舎・第二庁舎・中央公民館に供給

第三庁舎
ふるさと館

電圧　6,600V
容量　300kvA
電力　95kw

一つの受電で第三庁舎・ふるさと館に供給

３．対象設備リスト
キュービクル及び設備名　給電場所　機器名　設備容量　数量　備考
受電盤及び第２庁舎変電設備　第２庁舎
ＰＡＳ　7.2kV300A12.5kA　DGR 付　1
ＯＣＲ　　2
ＶＣＢ　7.2kV600A12.5kA　2
３φトランス　75kVA　1
１φトランス　75kVA　1
ＳＣ　30kVA

旧庁舎変電設備　本庁舎（旧館）
ＶＣＢ　7.2kV600A12.5kA　1
ＯＣＲ　　2
３φトランス　75kVA　2
３φトランス　50kVA　1
１φトランス　75kVA　1
ＳＣ　75kVA　1

電算室変電設備　記者クラブ
３φトランス　30kVA　2
ＳＣ　15kVA　1

公民館及び旧庁舎分岐盤　中央公民館及び本庁舎（新館）キュービクル
ＶＣＢ　7.2kV600A12.5kA　1
ＯＣＲ　　1
ＤＧＲ　　2

公民館変電設備　中央公民館
ＬＢＳ　7.2kV200A T100　1
３φトランス　150kVA　2
１φトランス　150kVA　1
ＳＣ　100kVA　1

新庁舎変電設備　本庁舎（新館）
ＶＣＢ　7.2kV600A12.5kA　1
ＯＣＲ　　1
３φトランス　100kVA　1
１φトランス　50kVA　1
ＳＣ　30kVA　1

非常用自家発電設備　中央公民館　　24kVA　1

第三庁舎　第三庁舎及びふるさと館
ＰＡＳ　7.2kV300A12.5kA　DGR 付　1
ＶＣＢ　7.2kV600A12.5kA　1
ＯＣＲ　　1
１φトランス　100kVA　1
３φトランス　100kVA　1
３φトランス　100kVA　1
ＳＣ　75kVA　1

二系統用受電盤　第２庁舎
ＰＡＳ　7.2kV300A12.5kA　DGR 付　１　新規設置
ＯＣＲ　　１
ＶＣＢ　7.2kV600A12.5kA　１

第三庁舎二系統用受電盤　第三庁舎及びふるさと館
ＰＡＳ　7.2kV300A12.5kA　DGR 付　１　新規設置
ＯＣＲ　　１
ＶＣＢ　7.2kV600A12.5kA　１
※業務開始最初の月にリスト内容の確認を行い、変更がある個所について委託者に報告すること。

４．年次点検について
①　実施時期については、受託後、打ち合わせを実施し、決定するものとする。
②　年次点検の時間については、原則、ＡＭ７：００からＰＭ５：００までの間に終了させるものとする。なおその詳細については、受託後打ち合わせを実施し決定するものとする。

５．その他注意事項
①　本業務では停電のための仮設電源の用意は必要ありません。

６.留意事項　点検等によって確認できた軽微な手直し事項は、契約の範囲内で修繕すること。