除草作業・植栽剪定業務仕様書

2022/4/1

現場名；　古河市役所　古河庁舎

履行期間　自　令和 4 年 4 月　1 日　至　令和 5 年 3 月 31 日

１．作業範囲及び作業内容
古河庁舎敷地内
駐車場

２．作業内容及び回数

作業内容	回数	備考
除草作業	4 回/年	収集運搬処分も含む
低木植栽剪定	2 回/年	収集運搬処分も含む
生垣剪定	1 回/年	※サザンカについては年 2 回とする。
施肥	1 回/年	100 ㎡あたり 4ｋｇ以上をむらなく散布する。
高木剪定	1 回/年	収集運搬処分も含む
植栽消毒	2 回/年	害虫が発生する前に実施する。
その他	適時	倒木の恐れのある樹木の保護及び支柱等の補修

３．その他
①市の職員として守るべき事項（地方自治法・古河市条例規則等）について、職員に準じて順守する。
②作業場所及び作業回数に基づき、年間の工程表を作成し提出する。
③作業中に建物、備品等に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し受託者の負担でこれを修繕する。
④勤務中は礼儀正しく品行を慎み応接に当たっては懇切丁寧を旨とし、かりにも粗暴にわたる言動はしない。
⑤指定場所以外での飲食、喫煙その他職務の遂行を怠るような行為をしない。

参考数量

除草	1800 ㎡	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ及び舗装端部含む数量
低木	1180 ㎡	
高木	針葉樹	サワラ 45 本
	常緑樹	シラカシ 14 本　　キンモクセイ 5 本　サザンカ 5 本
	落葉樹	ハナモモ 2 本　　白梅 1 本　　紅梅 1 本 ハクモクレン 3 本　　コブシ 1 本　　イヌシデ 14 本 エゴノキ 4 本　　さくら 29 本　　ケヤキ 23 本
	その他	モウソウチク 1 本
生垣	200 ㎡	ヒマラヤ 120m　サザンカ 80m
施肥	1200 ㎡	低木植栽埋込地数量

作業範囲　古河庁舎