

公共ます設置工事写真管理一覧表

(農業集落排水)

1. 着工前
2. 完成後
3. 舗装切断工 (舗装厚さ検尺)
4. 掘削状況 本管・取付管・公共ます (幅、長さ、深さ検尺)
5. 土留め状況 (矢板長、枚数、水替え状況)
6. 本管削孔及び支管取付状況
7. 取付管設置状況 (長さ検尺)
8. 取付管設置状況 (深さ)

官民境界部の道路端 GL から取付管天端まで

※深さ 0.82m 以上確保されているか。
9. 公共ます設置状況 (深さ検尺)
10. 埋戻し状況 砕砂 5-0 (転圧状況、完了深さ検尺)
11. 下層路盤工 (転圧状況、完了深さ検尺)
12. 上層路盤工 (転圧状況、完了深さ検尺)
13. 表層工 (復旧の面積が分かるように)
14. 安全施設 (看板、交通整理員)